



COMUNE DI PREMARIACCO

Provincia di Udine

**LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO COMUNALE
MEDIANTE LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI
DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN LOCALITÀ IPPLIS**

PROGETTO ESECUTIVO

COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

IL TECNICO

.....

Elaborato

COS

N°	DATA	EMISSIONE
01	APR. 2019	PROGETTO ESECUTIVO
02		
03		

COSTI DELLA SICUREZZA CONTRATTUALI

N.R.	ART.	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		OS ONERI PER LA SICUREZZA				
25	OS.0001	Applicazione di segnaletica e delimitazione per cantiere temporaneo su sede stradale, conformemente a quanto previsto dal Codice della Strada D.Lgs. n. 285/92 e al Regolamento di esecuzione ed attuazione D.P.R. n. 495/92, con parziale restringimento della carreggiata, costituito da cartello con segnale 'lavori' corredato da cartello integrativo indicante l'estensione del cantiere (cantiere lungo più di 100 m) e lampada a luce rossa fissa, divieto di sorpasso e limite massimo di velocità, obbligo di direzione, strettoia a doppio senso di circolazione, segnale di fine prescrizione, barriere mobili con lampada a luce rossa fissa, con segnaletici, lampade a luce gialla lampeggiante. Prevista per tutta la durata del cantiere.		1,00		
			a corpo	<u>1,00</u>	€ 580,00	€ 580,00
26	OS.0002	Recinzione realizzata con rete plastica stampata sostenuta da fem tondi Ø20 mm, infissi nel terreno a distanza di 1 m con altezza < o = 2 m compreso montaggio in opera e successiva rimozione. Per tutta la durata del cantiere.		30,00		
			m	<u>30,00</u>	€ 12,00	€ 360,00
27	OS.0003	Formazione di delimitazione aree di lavoro per realizzazione plinti di fondazione/pozzetti da eseguirsi con paletti piantati nel terreno, asfalto o marciapiede (altezza fuori terra almeno 1,20m) compresa rete di segregazione in plastica e/o nastro di segnalazione o mediante l'impiego di transenne metalliche, compresi cartelli e segnalazione ottica notturna. Compreso lo smontaggio ed il successivo rimontaggio in dipendenza delle varie fasi di lavorazione.		1,00		
			a corpo	<u>1,00</u>	€ 120,00	€ 120,00
28	OS.0004	Riunioni di coordinamento fra il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione ed i responsabili delle imprese operanti in cantiere, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa per valutazione rischi interferenziali. Costo medio per ogni riunione.		2,00		
			cad	<u>2,00</u>	€ 60,00	€ 120,00
		Importo netto ONERI PER LA SICUREZZA				<u>€ 1.180,00</u>